



SIGNATURFORKLARING:

- Forsyningsledning
- Stikledning med stophane
- Ventil
- Bøjning
- Slutmuffe
- Reduktion
- Afgrenings tee
- Samling
- Ledningspunkt
- Anboring
- Sikringsbrønd

NOTE:

Mål er fra tagudhæng
Alle stikledninger etableres som minimum 32 mm PE PN 10, hvor ikke andet er angivet. Der afsluttes med stophane, som opsættes ca. 50 cm fra skel i offentlig vej eller i privat fællesvej. Stophane skal forankres med EFKO garniture.

Ikke trækfaste formstykker, som f.eks. bøjninger, teer, reduktioner og slutmuffer forankres i henhold til Skive Vand A/S retningslinier. Ventiler og stophaner forankres efter samme retningslinier og monteres med EFKO teleskopgarniture og afsluttes med ventildæksel.

Forsynings- og stikledninger skal lægges i en dybde på 120 cm målt til overside af ledning. Der graves så dybt, at der er plads til minimum 5 cm udjævningslag. Omkringfyldningen skal være til minimum 10 cm over top af ledning og skal komprimeres ved fodstampning eller lignende.

Materialer til udjævningslag og omkringfyldning skal opfylde følgende krav
- Kornstørrelse over 16 mm må ikke forekomme
- Indholdet af korn mellem 8 - 16 mm må højst være 10%
- Materialet må ikke være frosset
- Skarp flint eller andet knust materiale må ikke anvendes.

Ved jordfortrængning anvendes PVC-kabelrør eller lignende til beskyttelse af vandledningen, gældende for både forsyningsledninger og stikledninger



NORGESVEJ 5

7800 SKIVE TLF 82132000

Skive-Grønning Udbygning

PROJEKT Oversigt

Oversigtskort over tegninger

MÅL

1:5000

TEGN. NR

proj23-000

Kotesystem er

DVR90

EJERLAV:

Udtegnet dato

20. jun. 2023

0100200300400500m